



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC
			BDI 1 20,41%
			BDI 2 14,09%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.			Adequação de Salas					-	90.679,35	
1.1.			DIVISÓRIAS DAS SALAS					-	29.175,55	
1.1.1.			DIVISÓRIAS DE VIDRO					-	8.056,31	
1.1.1.1.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	4,85	16,65	BDI 1	20,05	97,24	RA
1.1.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,30	5,27	BDI 1	6,35	14,61	RA
1.1.1.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,80	435,38	BDI 1	524,24	3.040,59	RA
1.1.1.4.	SINAPI-I	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	2,10	7,39	BDI 1	8,90	18,69	RA
1.1.1.5.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,10	28,19	BDI 1	33,94	71,27	RA
1.1.1.6.	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,00	169,45	BDI 1	204,03	204,03	RA
1.1.1.7.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,41	351,23	BDI 1	422,92	1.865,08	RA
1.1.1.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,06	BDI 1	38,60	1.544,00	RA
1.1.1.9.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.1.2.			DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO					-	21.119,24	
1.1.2.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	81,32	209,51	BDI 1	252,27	20.514,60	RA
1.1.2.2.	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	3,10	61,47	BDI 1	74,02	229,46	RA
1.1.2.3.	Composição	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO EM DIVISÓRIA	m²	11,26	27,67	BDI 1	33,32	375,18	RA
1.2.			FORRO DE GESSO					-	150,74	
1.2.1.			REPAROS NO FORRO DE GESSO					-	150,74	
1.2.1.1.	Composição	3	REPARO E RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE -	m²	8,55	14,64	BDI 1	17,63	150,74	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	6.993,66	
1.3.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	6.993,66	
1.3.1.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.155,85	BDI 1	1.391,76	1.391,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.3.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.234,59	BDI 1	1.486,57	2.973,14	RA
1.3.1.3.	Composição	4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UNIDADE	UNIDADE	1,00	1.524,26	BDI 1	1.835,36	1.835,36	RA
1.3.1.4.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	164,73	BDI 1	198,35	793,40	RA
1.4.			ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA					-	5.415,55	
1.4.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.198,32	
1.4.1.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	13,00	7,33	BDI 1	8,83	114,79	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	12,79	BDI 1	15,40	77,00	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	21,11	BDI 1	25,42	152,52	RA
1.4.1.4.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,10	BDI 1	45,88	91,76	RA
1.4.1.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	43,76	BDI 1	52,69	263,45	RA
1.4.1.6.	SINAPI	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	65,69	BDI 1	79,10	79,10	RA
1.4.1.7.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	93,85	BDI 1	113,00	339,00	RA
1.4.1.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	36,27	BDI 1	43,67	174,68	RA
1.4.1.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,63	BDI 1	66,98	133,96	RA
1.4.1.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	42,91	BDI 1	51,67	155,01	RA
1.4.1.11.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,51	BDI 1	70,45	140,90	RA
1.4.1.12.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	63,41	BDI 1	76,35	76,35	RA
1.4.1.13.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	24,29	20,16	BDI 1	24,27	589,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.4.1.14.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,85	12,74	BDI 1	15,34	227,80	RA
1.4.1.15.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,81	16,54	BDI 1	19,92	255,18	RA
1.4.1.16.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	16,43	BDI 1	19,78	39,56	RA
1.4.1.17.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	10,24	BDI 1	12,33	86,31	RA
1.4.1.18.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,37	3,41	BDI 1	4,11	239,90	RA
1.4.1.19.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,59	4,92	BDI 1	5,92	666,53	RA
1.4.1.20.	Composição	C01	Luminária Comercial Aletada Alto Rendimento de Embutir para Lâmpada Led T8 4x 9W /10W, Corpo em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi-pó com poliéster, Cor:Branca, Soquete:T8, Lâmpadas Compatível:4X 9/10W, Medida aprox.:62x4,5x62cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	49,00	BDI 1	59,00	295,00	RA
1.4.2.			INSTALAÇÕES DO CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	1.217,23	
1.4.2.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	2,00	7,33	BDI 1	8,83	17,66	RA
1.4.2.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	21,11	BDI 1	25,42	50,84	RA
1.4.2.3.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	22,02	BDI 1	26,51	132,55	RA
1.4.2.4.	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	25,45	BDI 1	30,64	122,56	RA
1.4.2.5.	SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	11,00	39,48	BDI 1	47,54	522,94	RA
1.4.2.6.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,27	BDI 1	26,82	26,82	RA
1.4.2.7.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,98	16,54	BDI 1	19,92	258,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.4.2.8.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	14,17	BDI 1	17,06	85,30	RA
1.5.			INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS					-	12.038,47	
1.5.1.			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	6.889,26	
1.5.1.1.	Composição	5	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E	UM	2,00	209,75	BDI 1	252,56	505,12	RA
1.5.1.2.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	416,24	BDI 1	501,19	1.002,38	RA
1.5.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	749,59	BDI 1	902,58	902,58	RA
1.5.1.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	383,13	BDI 1	461,33	922,66	RA
1.5.1.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	370,02	BDI 1	445,54	445,54	RA
1.5.1.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	350,33	BDI 1	421,83	1.265,49	RA
1.5.1.7.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,48	BDI 1	52,35	104,70	RA
1.5.1.8.	Cotação	03	ACIONADOR / BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA - UNISSEX SEM FIO PARA ALARME (COM PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO "EMERGÊNCIA:ACIONE O BOTÃO" CONFORME NORMA	UNIDADE	1,00	749,00	BDI 2	854,53	854,53	RA
1.5.1.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	47,32	BDI 1	56,98	56,98	RA
1.5.1.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	58,03	BDI 1	69,87	209,61	RA
1.5.1.11.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	47,32	BDI 1	56,98	170,94	RA
1.5.1.12.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,04	358,33	BDI 1	431,47	448,73	RA
1.5.2.			HIDRÁULICA					-	3.903,76	
1.5.2.1.	Composição	6	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIROS	UNI	2,00	1.429,94	BDI 1	1.721,79	3.443,58	RA
1.5.2.2.	Composição	7	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREAS	UM	1,00	382,18	BDI 1	460,18	460,18	RA
1.5.3.			SANITÁRIO					-	1.245,45	
1.5.3.1.	Composição	8	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO	UM	2,00	430,98	BDI 1	518,94	1.037,88	RA
1.5.3.2.	Composição	9	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREAS	UM	1,00	172,39	BDI 1	207,57	207,57	RA
1.6.			PINTURA					-	9.678,30	
1.6.0.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	139,32	13,80	BDI 1	16,62	2.315,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.6.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	139,32	3,92	BDI 1	4,72	657,59	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	230,80	12,86	BDI 1	15,48	3.572,78	RA
1.6.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,93	15,50	BDI 1	18,66	2.890,99	RA
1.6.0.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,92	18,36	BDI 1	22,11	241,44	RA
1.7.			MOBILIÁRIO					-	26.454,34	
1.7.1.			ADEQUAÇÃO MOBILIÁRIO EXISTENTE - SOB MEDIDA					-	3.943,60	
1.7.1.1.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,34	BDI 1	37,74	1.509,60	RA
1.7.1.2.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.7.1.3.	SINAPI-I	34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	7,04	145,48	BDI 1	175,17	1.233,20	RA
1.7.2.			MOBILIÁRIO NOVO - MODULAR					-	17.921,94	
1.7.2.1.	Cotação	11	MESA "L" 1,50X1,50M - CIN23011	UM	3,00	457,98	BDI 1	551,45	1.654,35	RA
1.7.2.2.	Cotação	12	CADEIRA PARA FUNCIONÁRIOS - ENCOSTO, BRAÇOS, RODINHA - CIN20197	UM	4,00	729,00	BDI 1	877,79	3.511,16	RA
1.7.2.3.	Cotação	13	CADEIRA PARA PACIENTES - ENCOSTO, BRAÇOS - CIN20201	UNIDADE	6,00	200,00	BDI 1	240,82	1.444,92	RA
1.7.2.4.	Cotação	14	CADEIRA ESPERA - ENCOSTO - CIN8349	UNIDADE	12,00	129,00	BDI 1	155,33	1.863,96	RA
1.7.2.5.	Cotação	15	CADEIRA ESPERA OBESO - CIN20203	UNIDADE	1,00	518,00	BDI 1	623,72	623,72	RA
1.7.2.6.	Cotação	16	MESA RETANGULAR REUNIÕES (6 PESSOAS) - 2,50X1,00M - CIN23022	UNIDADE	1,00	1.000,00	BDI 1	1.204,10	1.204,10	RA
1.7.2.7.	Cotação	17	CADEIRAS REUNIAO - ENCOSTO - CIN20191	UNIDADE	6,00	322,00	BDI 1	387,72	2.326,32	RA
1.7.2.8.	Cotação	18	MACA CLÍNICA - CIN20406	UNIDADE	1,00	1.623,99	BDI 1	1.955,45	1.955,45	RA
1.7.2.9.	Cotação	19	MESA RETA PARA MÉDICO - 1,20X0,60M - CIN23010	UNIDADE	1,00	404,86	BDI 1	487,49	487,49	RA
1.7.2.10.	Cotação	20	CESTO PARA ROUPAS SUJAS - CIN15324	UNIDADE	1,00	23,50	BDI 1	28,30	28,30	RA
1.7.2.11.	Cotação	21	ARMÁRIO BAIXO PARA GUARDA DE MATERIAIS - 900X50CM - CIN23007	UNIDADE	2,00	419,00	BDI 1	504,52	1.009,04	RA
1.7.2.12.	Cotação	22	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS -950X43CM - CIN23005	UM	1,00	835,00	BDI 1	1.005,42	1.005,42	RA
1.7.2.13.	Cotação	23	ESCADA PARA MACA -2 DEGRAUS - CIN20396	UNIDADE	1,00	80,80	BDI 1	97,29	97,29	RA
1.7.2.14.	Cotação	24	ADESIVO MÓDULO DE REFERÊNCIA PARA ESPAÇO DE CADEIRANTE 1,20X0,80M	UNIDADE	1,00	590,00	BDI 1	710,42	710,42	RA
1.7.3.			PERSIANAS					-	4.588,80	
1.7.3.1.	Cotação	25	PERSIANA HORIZONTAL BRANCA 25MM - MEDIDAS APROX. 1,00X1,00M - ALUMÍNIO	UNIDADE	10,00	156,00	BDI 1	187,84	1.878,40	RA
1.7.3.2.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.7.3.3.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,34	BDI 1	37,74	1.509,60	RA
1.8.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	772,74	
1.8.0.1.	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	8,90	2,14	BDI 1	2,58	22,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	3,00	6,00	BDI 1	7,22	21,66	RA
1.8.0.3.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	102,71	5,83	BDI 1	7,02	721,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35
1.8.0.4.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	5,46	1,08	BDI 1	1,30	7,10

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Concórdia / SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREA/CAU: CAU A39354-1
ART/RRT: 0