

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Adequação da Sala dos Consórcios / Adequação da Sala dos Consórcios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,70%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,41%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 4,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Concórdia / SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREA/CAU: CAU A39354-1
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Adequação da Sala dos Consórcios / Adequação da Sala dos Consórcios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,50%

BDI 2

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,70%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 4,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Concórdia / SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREA/CAU: CAU A39354-1
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense
------------------	----------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios / Adequação da Sala dos Consórcios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,50%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 4,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Concórdia / SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREA/CAU: CAU A39354-1
ART/RRT: 0

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	Luminária Comercial Aletada Alto Rendimento de Embutir para Lâmpada Led T8 4x 9W /10W, Corpo em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi-pó com poliéster, Cor:Branca, Soquete:T8, Lâmpadas Compatível:4X 9/10W, Medida aprox.:62x4,5x62cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		46,25	49,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645	22,71	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645	35,30	40,02
SINAPI-I	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	4	6,28	6,28
COTAÇÃO	1			1	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO EM DIVISÓRIA DRYWALL (PLACAS DE LÃ DE VIDRO 60X53X0,5CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		24,56	27,67
COTAÇÃO	2			3,2	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,65	32,37
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,49	22,98
COMPOSIÇÃO	3	REPARO E RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	m²		14,28	14,64
SINAPI-I	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	1	11,38	11,38
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	28,17	31,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	20,67	23,19
COMPOSIÇÃO	4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSUA 3,5CM, INCLUSO TRELIHO, CORREDIÇAO, MONTANTE E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.492,80	1.524,26
SINAPI-I	39497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40	UN	1	696,42	696,42
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -	UN	1	436,91	460,13
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	1	183,60	188,47
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	M	10,2	12,69	13,02
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35*	M	2	23,22	23,22
COMPOSIÇÃO	5	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM		207,80	209,75
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L	UN	1	145,50	145,50
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI	UN	2	22,41	22,41
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	81,62	81,62
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	28,71	32,53
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	20,67	23,19
COMPOSIÇÃO	6	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIROS (COM RASGO)	UNI		1.319,31	1.429,94
SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	2,985	19,95	22,10
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	2,485	23,01	25,52
SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	5	7,95	8,81
SINAPI	89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1	8,41	9,27
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	2	9,44	10,44
SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,	UN	2	6,51	7,13
SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	1	10,98	12,13
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	1	13,00	14,34
SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1	93,24	94,69
SINAPI	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES	UN	0,5	8,43	9,47
SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	M	2,8913	8,16	9,23
SINAPI	90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE	UN	2,5	3,91	4,22
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	M	2,8913	15,82	17,56
SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,	M	13,9925	26,08	28,99
SINAPI	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.	UN	0,5	10,91	11,92
SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	0,25	165,00	167,46
SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	12,0538	23,80	25,27
SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	9,25	16,65	17,91
SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	1,5	16,69	17,95
SINAPI	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	0,25	12,02	12,87
SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4",	UN	0,25	10,87	11,65
SINAPI	103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2",	UN	0,25	13,06	13,82
SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	1,5	23,66	25,35
COMPOSIÇÃO	7	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREAS GENÉRICAS	UM		353,83	382,18
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	2,19	23,01	25,52
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1	9,44	10,44
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	UN	0,5	13,00	14,34
SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	M	2,7213	8,16	9,23
SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	M	2,7213	15,82	17,56
SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE	M	3,1275	8,74	9,59
SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	0,25	165,00	167,46
SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	M	3,6588	23,80	25,27
SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	2,25	16,65	17,91
SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	0,5	16,69	17,95
SINAPI	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	0,25	12,02	12,87
SINAPI	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4",	UN	0,25	10,87	11,65
SINAPI	103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2",	UN	0,25	13,06	13,82
SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	0,5	23,66	25,35
COMPOSIÇÃO	8	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (DENTRO DO BANHEIRO)	UM		400,97	430,98
SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1	18,77	19,85
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	2,7746	20,89	22,82
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	0,8262	26,14	28,24
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	0,7151	36,41	39,33

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	2	10,12	10,96
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	1	10,32	11,16
SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1	38,72	39,99
SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	1	14,68	15,78
SINAPI	90463	SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM	M	1	4,11	4,35
SINAPI	90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE	UN	1	7,97	8,67
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE	M	0,5	3,34	3,69
SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE	M	0,2	8,74	9,59
SINAPI	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,	M	2,2746	26,08	28,99
SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,	M	0,8262	28,61	31,83
SINAPI	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,	M	0,5151	25,59	28,54
SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	1	81,04	83,82

COMPOSIÇÃO	9	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREAS GENÉRICAS	UM		159,74	172,39
SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1	18,77	19,85
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	1,7332	26,14	28,24
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2	13,89	14,80
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1	14,54	15,45
SINAPI	90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE	UN	1	6,18	6,67
SINAPI	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE	M	0,55	5,64	6,20
SINAPI	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,	M	1,1832	28,61	31,83
SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA	UN	1	10,22	10,81

27/09/2024

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

VANESSA FRANCAZAK
CAU A39354-1

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!
I004							#DIV/0!
I005							#DIV/0!
I006							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E016	24.335.485/0001-32	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA	INTERNET	INTERNET
E017	33.779.899/0001-41	SLED ME	INTERNET	INTERNET
E018	49.474.398/0008-63	SANTIL	INTERNET	INTERNET
E019	03.007.331/0001-41	MERCADO LIVRE	INTERNET	INTERNET
E020	47.960.950/1260-60	MAGAZINE LUIZA	INTERNET	INTERNET
E021	12.127.024/0001-95	TOTAL ACESSIBILIDADE	DIRETO DO SITE	WWW.TOTALACESSIBILIDADE.COM
E022	12.075.748/0001-32	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	DIRETO DO SITE	
E023	01.438.784/0013-30	LEROYMERLIN	DIRETO DO SITE	
E024				
E025				
E026				
E027				
E028				
E029				
E030				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	01	Luminária Comercial Aletada Alto Rendimento de Embutir para Lâmpada Led T8 4x 9W /10W, Corpo em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi-pó com poliéster, Cor:Branca, Soquete:T8, Lâmpadas Compatível:4X 9/10W, Medida aprox.:62x4,5x62cm	UND	#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E016	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA		192,38	26/07/24
	E017	SLED ME		233,31	26/07/24
	E018	SANTIL		170,4	26/07/24
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	02	FELTRO DE LÃO DE VIDRO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO DRYWALL - COMPRIMENTO: 60CM / LARGURA: 53CM / ESPESSURA: 0,5CM	UND	#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E019	MERCADO LIVRE		229,9	02/08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	03	ACIONADOR / BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA - UNISSEX SEM FIO PARA ALARME (COM PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO "EMERGÊNCIA:ACIONE O BOTÃO" CONFORME NORMA	UNIDADE	749,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E019	MERCADO LIVRE		239,9	02/08/2024
	E020	MAGAZINE LUIZA		244,05	02/08/2024
	E021	TOTAL ACESSIBILIDADE		749,00	02/08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	04	SMART TV 43" - CIN23489	UM	1.060,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E022	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.060,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	05	SUPORTE DE TV DE PAREDE - CIN21507	UM	16,40	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E022	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		16,40	08/2024

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	06	COMPUTADOR - BASE CIN22543	UM	5.290,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		5.290,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	07	MONITOR 23,8" - BASE CIN22145	UM	2.190,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		2.190,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	08	IMPRESSORA JATO DE TINTA - BASE CIN22829	UM	1.379,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.379,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	09	FRIGOBAR 124L - CIN 20615	UM	1.134,40	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.134,40	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	10	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE - CIN20636	UM	555,98	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		555,98	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	11	MESA "L" 1,50X1,50M - CIN23011	UM	457,98	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		457,98	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	12	CADEIRA PARA FUNCIONÁRIOS - ENCOSTO, BRAÇOS, RODINHA - CIN20197	UM	729,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		729,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	13	CADEIRA PARA PACIENTES - ENCOSTO, BRAÇOS - CIN20201	UNIDADE	200,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		200,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	14	CADEIRA ESPERA - ENCOSTO - CIN8349	UNIDADE	129,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

E022	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	129,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	15	CADEIRA ESPERA OBESO - CIN20203	UNIDADE	518,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		518,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	16	MESA RETANGULAR REUNIÕES (6 PESSOAS) - 2,50X1,00M - CIN23022	UNIDADE	1.000,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.000,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	17	CADEIRAS REUNIAO - ENCOSTO - CIN20191	UNIDADE	322,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		322,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	18	MACA CLÍNICA - CIN20406	UNIDADE	1.623,99	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.623,99	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	19	MESA RETA PARA MÉDICO - 1,20X0,60M - CIN23010	UNIDADE	404,86	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		404,86	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	20	CESTO PARA ROUPAS SUJAS - CIN15324	UNIDADE	23,50	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		23,50	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	21	ARMÁRIO BAIXO PARA GUARDA DE MATERIAIS - 900X50CM - CIN23007	UNIDADE	419,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		419,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	22	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS - 950X43CM - CIN23005	UM	835,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		835,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	23	ESCADA PARA MACA - 2 DEGRAUS - CIN20396	UNIDADE	80,80	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E022		CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		80,80	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	24	ADESIVO MÓDULO DE REFERÊNCIA PARA ESPAÇO DE CADEIRANTE 1,20X0,80M	UNIDADE	590,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E021		TOTAL ACESSIBILIDADE		590,00	08/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	25	PERSIANA HORIZONTAL BRANCA 25MM - MEDIDAS APROX. 1,00X1,00M - ALUMÍNIO	UNIDADE	156,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E019	MERCADO LIVRE		156,00	08/2024
	E020	MAGAZINE LUIZA		123,41	08/2024
	E023	LEROYMERLIN		247,68	08/2024
	OBSERVAÇÕES:				

27/09/2024

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

VANESSA FRANCAZAK



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do A	APelido EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios	DESCRiÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Adequação de Salas	90.679,35	% Período:	52,44%	47,56%										
1.1.	DIVISÓRIAS DAS SALAS	29.175,55	% Período:	100,00%											
1.2.	FORRO DE GESSO	150,74	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	6.993,66	% Período:		100,00%										
1.4.	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	5.415,55	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROS	12.038,47	% Período:	100,00%											
1.6.	PINTURA	9.678,30	% Período:		100,00%										
1.7.	MOBILIÁRIO	26.454,34	% Período:		100,00%										
1.8.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	772,74	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 90.679,35				%:	52,44%	47,56%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	47.553,05	43.126,30									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	47.553,05	43.126,30									
				%:	52,44%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	47.553,05	90.679,35									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	47.553,05	90.679,35									

Concórdia / SC

Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Vanessa Franczak

CRE/CAU: CAU A39354-1

ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC
			BDI 1 20,41%
			BDI 2 14,09%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.			Adequação de Salas					-	90.679,35	
1.1.			DIVISÓRIAS DAS SALAS					-	29.175,55	
1.1.1.			DIVISÓRIAS DE VIDRO					-	8.056,31	
1.1.1.1.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	4,85	16,65	BDI 1	20,05	97,24	RA
1.1.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2,30	5,27	BDI 1	6,35	14,61	RA
1.1.1.3.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,80	435,38	BDI 1	524,24	3.040,59	RA
1.1.1.4.	SINAPI-I	43657	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	M	2,10	7,39	BDI 1	8,90	18,69	RA
1.1.1.5.	SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,10	28,19	BDI 1	33,94	71,27	RA
1.1.1.6.	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,00	169,45	BDI 1	204,03	204,03	RA
1.1.1.7.	SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,41	351,23	BDI 1	422,92	1.865,08	RA
1.1.1.8.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	32,06	BDI 1	38,60	1.544,00	RA
1.1.1.9.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.1.2.			DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO					-	21.119,24	
1.1.2.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	81,32	209,51	BDI 1	252,27	20.514,60	RA
1.1.2.2.	SINAPI	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	3,10	61,47	BDI 1	74,02	229,46	RA
1.1.2.3.	Composição	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO EM DIVISÓRIA	m²	11,26	27,67	BDI 1	33,32	375,18	RA
1.2.			FORRO DE GESSO					-	150,74	
1.2.1.			REPAROS NO FORRO DE GESSO					-	150,74	
1.2.1.1.	Composição	3	REPARO E RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO EXISTENTE -	m²	8,55	14,64	BDI 1	17,63	150,74	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	6.993,66	
1.3.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	6.993,66	
1.3.1.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.155,85	BDI 1	1.391,76	1.391,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.3.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.234,59	BDI 1	1.486,57	2.973,14	RA
1.3.1.3.	Composição	4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UNIDADE	UNIDADE	1,00	1.524,26	BDI 1	1.835,36	1.835,36	RA
1.3.1.4.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	164,73	BDI 1	198,35	793,40	RA
1.4.			ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA					-	5.415,55	
1.4.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.198,32	
1.4.1.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	13,00	7,33	BDI 1	8,83	114,79	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	12,79	BDI 1	15,40	77,00	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	21,11	BDI 1	25,42	152,52	RA
1.4.1.4.	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,10	BDI 1	45,88	91,76	RA
1.4.1.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	43,76	BDI 1	52,69	263,45	RA
1.4.1.6.	SINAPI	92014	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	65,69	BDI 1	79,10	79,10	RA
1.4.1.7.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	93,85	BDI 1	113,00	339,00	RA
1.4.1.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	36,27	BDI 1	43,67	174,68	RA
1.4.1.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,63	BDI 1	66,98	133,96	RA
1.4.1.10.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	42,91	BDI 1	51,67	155,01	RA
1.4.1.11.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,51	BDI 1	70,45	140,90	RA
1.4.1.12.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	63,41	BDI 1	76,35	76,35	RA
1.4.1.13.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	24,29	20,16	BDI 1	24,27	589,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.4.1.14.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,85	12,74	BDI 1	15,34	227,80	RA
1.4.1.15.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,81	16,54	BDI 1	19,92	255,18	RA
1.4.1.16.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	16,43	BDI 1	19,78	39,56	RA
1.4.1.17.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	10,24	BDI 1	12,33	86,31	RA
1.4.1.18.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,37	3,41	BDI 1	4,11	239,90	RA
1.4.1.19.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,59	4,92	BDI 1	5,92	666,53	RA
1.4.1.20.	Composição	C01	Luminária Comercial Aletada Alto Rendimento de Embutir para Lâmpada Led T8 4x 9W /10W, Corpo em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi-pó com poliéster, Cor:Branca, Soquete:T8, Lâmpadas Compatível:4X 9/10W, Medida aprox.:62x4,5x62cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	49,00	BDI 1	59,00	295,00	RA
1.4.2.			INSTALAÇÕES DO CABEAMENTO ESTRUTURADO					-	1.217,23	
1.4.2.1.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	2,00	7,33	BDI 1	8,83	17,66	RA
1.4.2.2.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	21,11	BDI 1	25,42	50,84	RA
1.4.2.3.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	22,02	BDI 1	26,51	132,55	RA
1.4.2.4.	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	25,45	BDI 1	30,64	122,56	RA
1.4.2.5.	SINAPI-I	39601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	UN	11,00	39,48	BDI 1	47,54	522,94	RA
1.4.2.6.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	22,27	BDI 1	26,82	26,82	RA
1.4.2.7.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,98	16,54	BDI 1	19,92	258,56	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.4.2.8.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	14,17	BDI 1	17,06	85,30	RA
1.5.			INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS					-	12.038,47	
1.5.1.			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	6.889,26	
1.5.1.1.	Composição	5	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E	UM	2,00	209,75	BDI 1	252,56	505,12	RA
1.5.1.2.	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	416,24	BDI 1	501,19	1.002,38	RA
1.5.1.3.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	749,59	BDI 1	902,58	902,58	RA
1.5.1.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	383,13	BDI 1	461,33	922,66	RA
1.5.1.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	370,02	BDI 1	445,54	445,54	RA
1.5.1.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	350,33	BDI 1	421,83	1.265,49	RA
1.5.1.7.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	43,48	BDI 1	52,35	104,70	RA
1.5.1.8.	Cotação	03	ACIONADOR / BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA - UNISSEX SEM FIO PARA ALARME (COM PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO "EMERGÊNCIA:ACIONE O BOTÃO" CONFORME NORMA	UNIDADE	1,00	749,00	BDI 2	854,53	854,53	RA
1.5.1.9.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	47,32	BDI 1	56,98	56,98	RA
1.5.1.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	58,03	BDI 1	69,87	209,61	RA
1.5.1.11.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	47,32	BDI 1	56,98	170,94	RA
1.5.1.12.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,04	358,33	BDI 1	431,47	448,73	RA
1.5.2.			HIDRÁULICA					-	3.903,76	
1.5.2.1.	Composição	6	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIROS	UNI	2,00	1.429,94	BDI 1	1.721,79	3.443,58	RA
1.5.2.2.	Composição	7	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREAS	UM	1,00	382,18	BDI 1	460,18	460,18	RA
1.5.3.			SANITÁRIO					-	1.245,45	
1.5.3.1.	Composição	8	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO	UM	2,00	430,98	BDI 1	518,94	1.037,88	RA
1.5.3.2.	Composição	9	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREAS	UM	1,00	172,39	BDI 1	207,57	207,57	RA
1.6.			PINTURA					-	9.678,30	
1.6.0.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	139,32	13,80	BDI 1	16,62	2.315,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC
			BDI 1 20,41%
			BDI 2 14,09%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.6.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	139,32	3,92	BDI 1	4,72	657,59	RA
1.6.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	230,80	12,86	BDI 1	15,48	3.572,78	RA
1.6.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	154,93	15,50	BDI 1	18,66	2.890,99	RA
1.6.0.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,92	18,36	BDI 1	22,11	241,44	RA
1.7.			MOBILIÁRIO					-	26.454,34	
1.7.1.			ADEQUAÇÃO MOBILIÁRIO EXISTENTE - SOB MEDIDA					-	3.943,60	
1.7.1.1.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,34	BDI 1	37,74	1.509,60	RA
1.7.1.2.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.7.1.3.	SINAPI-I	34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	7,04	145,48	BDI 1	175,17	1.233,20	RA
1.7.2.			MOBILIÁRIO NOVO - MODULAR					-	17.921,94	
1.7.2.1.	Cotação	11	MESA "L" 1,50X1,50M - CIN23011	UM	3,00	457,98	BDI 1	551,45	1.654,35	RA
1.7.2.2.	Cotação	12	CADEIRA PARA FUNCIONÁRIOS - ENCOSTO, BRAÇOS, RODINHA - CIN20197	UM	4,00	729,00	BDI 1	877,79	3.511,16	RA
1.7.2.3.	Cotação	13	CADEIRA PARA PACIENTES - ENCOSTO, BRAÇOS - CIN20201	UNIDADE	6,00	200,00	BDI 1	240,82	1.444,92	RA
1.7.2.4.	Cotação	14	CADEIRA ESPERA - ENCOSTO - CIN8349	UNIDADE	12,00	129,00	BDI 1	155,33	1.863,96	RA
1.7.2.5.	Cotação	15	CADEIRA ESPERA OBESO - CIN20203	UNIDADE	1,00	518,00	BDI 1	623,72	623,72	RA
1.7.2.6.	Cotação	16	MESA RETANGULAR REUNIÕES (6 PESSOAS) - 2,50X1,00M - CIN23022	UNIDADE	1,00	1.000,00	BDI 1	1.204,10	1.204,10	RA
1.7.2.7.	Cotação	17	CADEIRAS REUNIAO - ENCOSTO - CIN20191	UNIDADE	6,00	322,00	BDI 1	387,72	2.326,32	RA
1.7.2.8.	Cotação	18	MACA CLÍNICA - CIN20406	UNIDADE	1,00	1.623,99	BDI 1	1.955,45	1.955,45	RA
1.7.2.9.	Cotação	19	MESA RETA PARA MÉDICO - 1,20X0,60M - CIN23010	UNIDADE	1,00	404,86	BDI 1	487,49	487,49	RA
1.7.2.10.	Cotação	20	CESTO PARA ROUPAS SUJAS - CIN15324	UNIDADE	1,00	23,50	BDI 1	28,30	28,30	RA
1.7.2.11.	Cotação	21	ARMÁRIO BAIXO PARA GUARDA DE MATERIAIS - 900X50CM - CIN23007	UNIDADE	2,00	419,00	BDI 1	504,52	1.009,04	RA
1.7.2.12.	Cotação	22	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS -950X43CM - CIN23005	UM	1,00	835,00	BDI 1	1.005,42	1.005,42	RA
1.7.2.13.	Cotação	23	ESCADA PARA MACA -2 DEGRAUS - CIN20396	UNIDADE	1,00	80,80	BDI 1	97,29	97,29	RA
1.7.2.14.	Cotação	24	ADESIVO MÓDULO DE REFERÊNCIA PARA ESPAÇO DE CADEIRANTE 1,20X0,80M	UNIDADE	1,00	590,00	BDI 1	710,42	710,42	RA
1.7.3.			PERSIANAS					-	4.588,80	
1.7.3.1.	Cotação	25	PERSIANA HORIZONTAL BRANCA 25MM - MEDIDAS APROX. 1,00X1,00M - ALUMÍNIO	UNIDADE	10,00	156,00	BDI 1	187,84	1.878,40	RA
1.7.3.2.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	24,93	BDI 1	30,02	1.200,80	RA
1.7.3.3.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,34	BDI 1	37,74	1.509,60	RA
1.8.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	772,74	
1.8.0.1.	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	8,90	2,14	BDI 1	2,58	22,96	RA
1.8.0.2.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	3,00	6,00	BDI 1	7,22	21,66	RA
1.8.0.3.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	102,71	5,83	BDI 1	7,02	721,02	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação da Sala dos Consórcios			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação da Sala dos Consórcios	MUNICÍPIO / UF Concórdia / SC	BDI 1 20,41%	BDI 2 14,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação da Sala dos Consórcios									90.679,35	
1.8.0.4.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	5,46	1,08	BDI 1	1,30	7,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Concórdia / SC
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Vanessa Franczak
CREA/CAU: CAU A39354-1
ART/RRT: 0

RECURSO
↓